



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



POMPEI
SOPRINTENDENZA
POMPEI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale Pompei



Fruizione Praedia Giulia Felice (Regio II, Insula IV, civ. I)
Opere di ampliamento percorso - Le Terme

**SOPRINTENDENZA SPECIALE
POMPEI**

Il Direttore Generale
archeologo
prof. Massimo Osanna

**RESPONSABILE UNICO
del PROCEDIMENTO**

arch. ing. Raffaella Forgione

PROGETTISTA e Direttore Operativo Architetto
Segreteria Tecnica Progettazione (D.L. 83/2014)

arch. Angela Di Lillo

PROGETTISTA e DIRETTORE LAVORI
Segreteria Tecnica Progettazione (D.L. 83/2014)

arch. ing. Raffaella Forgione

CODICE ELABORATO

10

TITOLO ELABORATO

**Computo metrico - Richiesta
offerta**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Esecutivo

SCALA

1/20 1/10 1/5

DATA DI REDAZIONE

6 giugno 2016

DATA DI REVISIONE

4 ottobre 2016

DATA DI VERIFICA

Richiesta Offerta

Lista delle Quantità per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara.

(Art. 119 comma 5 D.P.R. n° 207/2010)

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
1 A.P.01a	<p>Computo</p> <p>Fornitura e posa in opera di passerella certificata con portata di 600 kg/mq classe 1 (altezza regolabile per dislivelli da 8 a 100 cm), composta da struttura zincata, pavimento in abete massiccio da esterno in 3 strati e piedini regolabili in acciaio, previa interposizione di strato di neoprene da 3-5 mm tra i piedini d'acciaio ed il piano di posa, compreso trasporto su cantiere ed eventuale movimentazione e/o scarriolatura. La struttura è realizzata in tubolari di acciaio trattati con zincatura per resistere agli agenti atmosferici, le doghe in abete vengono fissate singolarmente con apposite mollette d'acciaio, dotate di ammortizzatori anti-rumore in neoprene, ed il montaggio viene eseguito senza l'utilizzo di viteria, ma solo con l'innesto a mano dei vari componenti. Il pavimento è trattato con applicazione di impregnante per esterni colore a scelta DL, su entrambi i lati, compreso nel prezzo.</p>							
2 A.P.02a	<p>Modifica di passerella esistente, al fine di rialzare il livello rispetto all'attuale quota, compresa certificazione con portata di 600 kg/mq classe 1. Regolazione sui livelli delle passerelle adiacenti da realizzare negli ambienti del Frigidarium e del Calidarium. La struttura della passerella esistente è composta da profilati di ferro zincato, e deve essere opportunamente modificata mediante:</p> <p>1. la sostituzione del grigliato esistente con nuovo pavimento in grigliato di acciaio inox, composto da barre portanti con tacche antisdrucchio e barre trasversali consecutive, maglia 35x72 mm o 35x35 mm, a scelta della DL;</p> <p>2. l'asportazione della ringhiera esistente;</p> <p>3. il taglio della base dei pilastri esistenti, completi di piastra;</p> <p>4. l'aggiunta di pilastri composti da profilati a sezione circolare di acciaio zincato diam. 0,10 m, completi di piastra 0,30 x 0,30 m e di strato di neoprene da interporre tra il pavimento e la piastra. Sono comprese le lavorazioni necessarie per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, il trasporto su cantiere di materiali e attrezzature, e l'eventuale movimentazione e/o scarriolatura. Il montaggio viene eseguito senza l'utilizzo di viteria ma solo con l'innesto</p>		mq	27,858				

Il Progettista

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
3 A.P.02c	a mano dei vari componenti.		mq	10,300				
	Modifica di passerella esistente compresa certificazione con portata di 600 kg/mq e regolazione sui livelli delle passerelle adiacenti da realizzare nel Porticato e nel viridarium, su indicazione della DL. La passerella esistente è composta da struttura zincata, pavimento in tavolato, e piedini regolabili in acciaio, compreso strato di neoprene da 3-5 mm tra i piedini d'acciaio ed il piano di posa, ed è completata da zoccolo in legno. Nel prezzo sono compresi lo smontaggio della struttura esistente, la lavorazione per la regolazione dei livelli, l'eventuale sostituzione del tavolato usurato (per 0,2 mq/mq), il rimontaggio della struttura, completa di mollette d'acciaio per il bloccaggio delle doghe sulla struttura, il riposizionamento del tavolato compreso di trattamento con impregnante per esterni, l'interposizione di cuscinetti in neoprene al disotto delle mollette e dei piedini d'acciaio, il trasporto su cantiere di attrezzature e materiali, e l'eventuale movimentazione e/o scarriolatura. Il rimontaggio viene eseguito senza l'utilizzo di viteria ma solo con l'innesto a mano dei vari componenti ed è comprensivo dello zoccolo esistente di legno, da smontare e riposizionare completo di giunto ad "L" viti e dadi in acciaio, per il collegamento alla struttura della passerella.		mq	28,500				
4 A.P.05	Fornitura e posa in opera di ringhiera modulare in acciaio, composta da n.2 elementi verticali (montanti) realizzati ciascuno con n.2 piattine e distanziatore in unico pezzo sagomato su misura, corrimano (h= 75 cm da calpestio) e correntini d'acciaio, su indicazione della D.L. Compresi elementi di fissaggio su struttura in acciaio della passerella, trasporto su cantiere, movimentazione e/o scarriolatura.		m	10,850				
	5 A.P.06	Fornitura e posa in opera di lastra trasparente in polycarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile						

Il Progettista

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
6 A.P.01b	a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; completa di morsetti di fissaggio in acciaio, a scelta D.L. Spessore lastra 8 mm.		mq	5,000				
	Fornitura e posa in opera di passerella certificata con portata di 600 kg/mq classe 1 (altezza regolabile per dislivelli da 8 a 100 cm), composta da struttura zincata, pavimento in grigliato formato pannello 1x1m, bordato, e piedini regolabili in acciaio, previa interposizione di strato di neoprene da 3-5 mm tra i piedini d'acciaio ed il piano di posa, compreso trasporto su cantiere ed eventuale movimentazione e/o scarriolatura. La struttura è realizzata in tubolari di acciaio trattati con zincatura per resistere agli agenti atmosferici ed è dotata di fermagrigliati ammortizzati con neoprene, mentre il grigliato di acciaio inox è composto da barre portanti con tacche antisdrucchiolo e barre trasversali consecutive, maglia 35x72 mm o 35x35 mm, a scelta della DL. Il montaggio della passerella viene eseguito senza l'utilizzo di viteria ma solo con l'innesto a mano dei vari componenti.							
7 A.P.02b	Modifica di passerella esistente compresa certificazione con portata di 600 kg/mq e regolazione sui livelli delle passerelle adiacenti del Porticato, su indicazione della DL. La passerella esistente è composta da struttura zincata, pavimento in grigliato formato pannello 1x1m bordato zincato maglia 34x38 mm, e piedini regolabili in acciaio, compreso strato di neoprene da 3-5 mm tra i piedini d'acciaio ed il piano di posa. Nel prezzo sono compresi lo smontaggio della struttura esistente, la lavorazione per la regolazione dei livelli, la sostituzione del grigliato di ferro zincato con grigliato di acciaio inox, composto da barre portanti con tacche antisdrucchiolo e barre trasversali consecutive, maglia 35x72 mm o 35x35 mm, a scelta della DL, il rimontaggio della struttura, completa di nuovo grigliato, la fornitura e posa in opera di fermagrigliati, l'interposizione di strato di neoprene tra basette dei piedini d'acciaio e pavimento, il trasporto su cantiere di attrezzature e materiali, e l'eventuale movimentazione e/o scarriolatura. Il rimontaggio viene eseguito senza l'utilizzo di viteria ma solo con l'innesto a mano dei vari componenti, ed è comprensivo dello zoccolo esistente di		mq	11,700				

Il Progettista

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
8 A.P.03	legno, da smontare e riposizionare completo di giunto ad "L" viti e dadi in acciaio, per il collegamento alla struttura della passerella.		mq	30,750				
	Fornitura e posa in opera di zoccolo perimetrale in abete massiccio trattato per l'esterno altezza max di 20 cm, completo di giunto ad "L" viti e dadi in acciaio, per il collegamento alla struttura della passerella. Trattamento con impregnante per esterni colore a scelta DL, su entrambi i lati, trasporto su cantiere ed eventuale movimentazione e/o scarriolatura.		m	94,000				
9 A.P.04	Fornitura e posa in opera di dissuasori modulari in acciaio, composti da doppie piattine verticali e distanziatore in unico pezzo sagomato su misura, su indicazione della D.L., cavetto, tenditore a scomparsa ed elementi di fissaggio su struttura in acciaio della passerella, trasporto su cantiere, movimentazione e/o scarriolatura.		m	59,000				
10 E.01.50.16. A	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³		mc	1,000				
11 E.01.50.20. A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni		mc	1,000				

Il Progettista

Il concorrente

