



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia

SCAVI DI ERCOLANO

"Casa del Bicentenario e botteghe adiacenti (Scavi di Ercolano, Insula V): opere urgenti di risanamento strutturale e realizzazione di coperture definitive nel quartiere settentrionale e dell'atrio; primi interventi urgenti sugli apparati decorativi, Ercolano (Na)"

LISTA DELLE CATEGORIE PER OFFERTA ECONOMICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(Timbro e Firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 015021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici poco lavorate SOMMANO...	m2	51,57			
2 015022a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni che in ambienti esterni per superfici poco lavorate SOMMANO...	m2	31,77			
3 015036b	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: al mq di intervento SOMMANO...	m2	25,57			
4 015037a	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di tre applicazioni SOMMANO...	m2	20,22			
5 015043a	Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno: mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici SOMMANO...	m2	0,29			
6 015076e	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguita su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti; strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica, di superfici da 20 dmq a 1 mq SOMMANO...	dm2	540,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 035025a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: su mosaici pavimentali SOMMANO...	m2	88,30			
8 035026a	Rimozione di depositi parzialmente aderenti con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti: su mosaici pavimentali SOMMANO...	m2	88,30			
9 035072a	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su mosaici pavimentali, per consentire il consolidamento; esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi: nei casi di distacco superficiale o profondo mediante colla di anni su marmo e calcari duri SOMMANO...	m2	1,00			
10 035075a	Rimozione bendaggi di protezione antichi o recenti su parti consolidate di mosaici pavimentali, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulizia della superficie da eventuali residui dello stesso e, nel caso di mosaici parietali, quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, bendaggi applicati nel corso dell'intervento con resina acrilica: su marmi calcari duri SOMMANO...	dm2	200,00			
11 035076a	Rimozione bendaggi di protezione antichi o recenti su parti consolidate di mosaici pavimentali, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulizia della superficie da eventuali residui dello stesso e, nel caso di mosaici parietali, quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, bendaggi applicati nel corso dell'intervento con colla di amido: su marmi calcari duri SOMMANO...	m2	1,00			
12 035152a	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi su mosaici pavimentali, nei casi di incrostazioni, mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica; da valutare al mq sul mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a pennello, a spruzzo o con siringhe, mediante due cicli di applicazione, su marmo, calcari duri e teneri, arenarie SOMMANO...	m2	77,50			
13 035198a	Rimozione meccanica di succature in malta o in materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti sia per materiali che per composizione possono interagire con l'opera, sia per arbitrarietà ricostruttiva, o hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici del mosaico circostante: di superficie da 20 dmq a 1 mq SOMMANO...	m2				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
14 035199a	SOMMANO... Rimozione meccanica di stuccature in malta o in materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti sia per materiali che per composizione possono interagire con l'opera, sia per arbitrarietà ricostruttiva, o hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici del mosaico circostante: di superficie superiore a 1mq SOMMANO...	dm2	550,00			
15 035266a	SOMMANO... Integrazione nei casi di lacune di mosaici pavimentali, eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): superficie compresa entro 50 dmq	m2	5,00			
16 035266b	SOMMANO... Integrazione nei casi di lacune di mosaici pavimentali, eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): superficie superiore a 50 dmq	dm2	200,00			
17 045023a	SOMMANO... Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica	m2	22,50			
18 045025a	SOMMANO... Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano, etc.) con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, etc., su olio su muro, graffiti e affreschi, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: terriccio e guano SOMMANO...	m2	139,60			
19 045027a	SOMMANO... Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminarmente in operazioni di stacco o strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi SOMMANO...	m2	35,10			
	A RIPORTARE		1,50			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
20 045027b	Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffi affreschi, tempere ed olio su muro SOMMANO...	m2	4,40			
21 045029a	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico al operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffi, affreschi e tempere ed olio su muro, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe SOMMANO...	m2	4,38			
22 045029c	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico al operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffi, affreschi e tempere ed olio su muro, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a spruzzo SOMMANO...	m2	49,30			
23 045034a	Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o silicato di etile, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, al verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato; su graffi, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq SOMMANO...	m2	47,20			
24 045041a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successivi eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura su affreschi, per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq da valutare al mq. con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resine acriliche in emulsione SOMMANO...	m2	62,27			
25 045046b	Applicazione perni per sostegno durante le fasi di consolidamento, su graffi, affreschi, tempere ed olio su muro, da valutare a singolo perno: perni con fibra di polipropilene A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	SOMMANO...	cadauno	12,00			
26 045051a	Disinfezione mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica di microorganismi autotrofi o eterotrofi, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti su graffi e affreschi, nei casi di: patine, pellicole, mediante un ciclo di applicazione a pennello o con siringhe	m2	21,85			
27 045071b	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino idonee alla superficie del dipinto su graffi, affreschi, tempere ed olio su muro; per stuccature profonde massimo cm, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in malta o materiali scarsamente coerenzi: lacune comprese tra i 20 dmq e 1 mq	dm2	1.780,00			
28 045075	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di:fessurazioni, fratturazioni, bordi	dm	298,00			
29 045076a	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffi, affreschi: comprese tra 20 dmq e 1 mq	dm2	1.285,00			
30 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.) a secco, su intonaci, con pennelli e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno	m2	34,90			
31 055010b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.) a secco, su intonaci, con pennelli e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: esterno	m2	1,60			
32	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
055011a	valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: terriccio e guano	m2	13,20			
33 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere	m2	1,60			
34 055013a	Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di garza, colla animale o resina acrilica in soluzione	m2	2,30			
35 055013b	Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di garza, tela patta, colla animale o resina acrilica in soluzione	m2	3,90			
36 055015b	Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei, da valutare a singola operazione per superfici tra 0,25 0,5 mq, inclusi gli oneri relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del puntello e alla rimozione di colla dalla superficie: in pareti verticali	cadauno	1,00			
37 055016a	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione; per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq	m2	59,58			
38 055029b	Applicazione perni per sostegno durante le fasi di consolidamento, da valutare a singolo perno: perni con fibra di polipropilene	cadauno	22,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
39 055033a	Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica di microorganismi autotrofi o eterotrofi, da valutare al mq su mq di effettiva diffusione del fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, nei casi di: incrostazioni con applicazione a pennello o con siringhe SOMMANO...	m2	9,60			
40 055036a	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino idonee alla superficie dell'intonaco, per stuccature profonde massimo 3 cm, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: lacune lineari di altezza massima di 0,4 dm SOMMANO...	dm	199,50			
41 055044a	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: bordi SOMMANO...	dm	755,50			
42 055044b	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccature di: lacune comprese tra 20 dmq e 1 mq SOMMANO...	dm2	155,00			
43 055044c	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccature di: lacune comprese tra 5 e 20 dmq SOMMANO...	dm2	60,00			
44 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici poco lavorate SOMMANO...	m2	0,58			
45 065022a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali, operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico per superfici poco lavorate SOMMANO...	m2	0,80			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
46 065030a	Applicazione di bendaggio di sostegno e protezione con velatino di cotone nei casi di fratturazione, fessurazione e distacco; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq riconducendo ad una superficie minima di 0,5 mq anche superfici complessivamente ad essa inferiori; inclusi gli oneri relativi alla preparazione dell'adesivo ed esclusi quelli riguardanti il preconsolidamento della pellicola pittorica e della doratura la rimozione del bendaggio: con resine acriliche in soluzione SOMMANO...	m2	0,30			
47 065031a	Rimozione di bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq riconducendo ad una superficie minima di 0,5 mq anche superfici complessivamente ad essa inferiori; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto e alla pulitura delle superfici dagli eventuali residui di adesivo: bendaggi applicati nel corso dell'intervento, con solventi organici: stucchi monocromi SOMMANO...	m2	0,30			
48 065040a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante; per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq; disgregazione su stucchi monocromi SOMMANO...	m2	1,99			
49 065048a	Applicazione di perni di sostegno in teflon o in fibre di polipropilene durante le fasi di ristabilimento dell'adesione degli intonaci; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, da valutare singolarmente per ciascuna inserzione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso: stucchi monocromi SOMMANO...	cadauno	3,00			
50 065121a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti; strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: tra elementi o parti adiacenti SOMMANO...	m	7,50			
51	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; A R I P O R T A R E					

IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
065121c	operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti; strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie tra 20 dmq e 1 mq SOMMANO ...	dm2	72,00			
52 A.AP01	Trattamento della vegetazione infestante con prodotto erbicida a base di glifosate da applicare a spruzzo su superficie orizzontali e verticali e a pennello sulle sezioni recise e via iniezioni su murature ed apparati decorativi. SOMMANO ...	mq	100,00			
53 A.AP02	Pulizia di pavimenti o battuti antichi con il controllo di conservatori/ristauratori e archeologi SOMMANO ...	mq	84,00			
54 A.AP03	Smontaggio puntellature esistenti: per la rimozione delle puntellature esistenti nelle case, con particolare attenzione agli apparati decorativi presenti e ai mobili in legno carbonizzato. Lo smontaggio dovrà avvenire contestualmente alla messa in opera della nuova puntellatura. Le puntellature sono costituite prevalentemente da tubi da ponteggio. Si valuta di dover rimuovere le attuali puntellature, costituite prevalentemente da tubi da ponteggio, ma anche da travi tavole di legno. SOMMANO ...	mq	130,00			
55 A.AP04	Sovraprezzo all'articolo A15023a per difficoltà di trasporto e montaggio in area di cantiere disagiata SOMMANO ...	mq	2'305,30			
56 A.AP05	Compenso per adeguamento di ponteggi esistenti necessari per i lavori sui solai, valutato a mq di proiezione verticali della facciate SOMMANO ...	mq	412,50			
57 A.AP06	Formazione di copertura provvisoria a protezione delle lavorazioni su solai e coperture: approntamento e nolo di una copertura provvisoria da collocare al di sopra dei solai e delle coperture che devono essere sostituite o revisionate: lo scopo è quello di proteggere le decorazioni sottostanti dopo la demolizione e anche quello di permettere di procedere con le lavorazioni anche nelle giornate di pioggia. La copertura, composta da lastre grecate zincate, dovrà essere messa in posto su struttura in tubo-giunto, a cavallotti sulla muratura perimetrale, o poggiate in parte su ponteggi perimetrali. In questo articolo vengono valutati: - il nolo degli elementi di sostegno in tubo giunto per la durata delle opere (2 mesi) - la fornitura e posa in opera del manto di copertura in lastre zincate grecate - lo smontaggio e la rimozione della copertura a fine lavori.					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	R I P O R T O	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
58 A.AP07	Fornitura e posa in opera di materiali per protezione temporanea di apparati decorativi pavimentali: strato di geotessile densità gr.300/mq, pannelli di polistirene espanso e/o polistirene, tavolato ligneo, per effettuare la protezione sull'intero pavimento dell'ambiente e su parte degli ambienti adiacenti oggetto di passaggio durante i lavori. Compresi tagli e sfridi.	SOMMANO...	mq	757,05			
59 A.AP08	Fornitura e posa in opera di materiali per protezione temporanea di apparati decorativi parietali con stesa a parete di strato di geotessile densità gr.300/mq non a contatto con le superfici decorate, distanziato dalle pareti con tavoletta in abete di larghezza cm 10,00, per effettuare la protezione sulle pareti della Casa e degli ambienti adiacenti oggetto di passaggio durante i lavori, per questi ultimi ove indicato dalla DL... Si valutano i ml di tavoletta necessari per l'apposizione delle protezioni. Si compensano 4 mq di tessuto non tessuto per ogni ml di tavoletta.	SOMMANO...	mq	389,52			
60 A.AP09	Fornitura di pannelli di polistirene per protezione temporanea di apparati decorativi durante le demolizioni di solai e coperture: stesa a parete, nella parte sommitale dei ponteggi, dei pannelli di polistirene espanso di densità non inferiori a 30 kg/mc, con rivestimento spess. 30 mm. I pannelli saranno montati sull'ultimo piano di ponteggio a protezione delle pareti immediatamente sottoposte alla possibile caduta di macerie. Si considerano compresi i tagli e gli sfridi. Valuta la superficie delle pareti dell'ultimo piano di ponteggio per gli ambienti su cui verranno apposte le protezioni, così calcolata: ml perimetrali x m 0,7 h ultimo piano ponteggio. Si valuta un terzo della effettiva superficie da coprire per riutilizzo del materiale in più ambienti.	SOMMANO...	mq	59,81			
61 A.AP10	Posa in opera di protezione temporanea di apparati decorativi durante le demolizioni di solai e coperture, comprendenti i materiali valutati nell'AP n.08. Si considerano compresi il trasporto sul luogo di posa, il taglio e la rimozione delle protezioni a fine demolizioni. I pannelli saranno fissati in modo da non arrecare danni alle pareti e a elementi fragili sottostanti il piano di ponteggio.	SOMMANO...	mq	199,36			
62 A.AP11	Sovrapprezzo alla demolizione di massi armati e non armati per maggiore cautela e rinuncia al martello pneumatico	SOMMANO...	mq	223,20			
63 A.AP12	Sovrapprezzo allo smontaggio di grossa armatura in legno per solai oppure di tetto per maggiore cautela nella salvaguardia delle sedi murarie						
		A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
64 A.AP13	Sovrapprezzo alla rimozione discendenti per cautela e salvaguardia muratura originale	mc	9,51			
65 A.AP14	Sovrapprezzo all'art. R.02.10.60.c per maggiore profondità fino a 300 mm con controllo archeologico	m	28,90			
66 A.AP16	Sollevamento e ricollocazione di porzione di solaio con finitura in cocciopesto antica, nell'amb. 2 della Bottega con quartiere abitativo, 17-18, per sostituzione travi, escluso taglio e puntellatura, pagati a parte	m ²	5,20			
67 A.AP17	Rimozione di lastre in policarbonato, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	m ²	8,40			
68 A.AP18	Compenso per il trasporto a braccia delle putrelle dal punto di immagazzinamento, per la discesa agli scavi, per il trasporto in piano fino al punto di impiego e il tiro in alto; per ogni trave.	cadauno	34,00			
69 A.AP19	Adattamento fori per accogliere nuove travi il tutto realizzato in muratura simile all'originale e impastata con grasse di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene.	cadauno	344,00			
70 A.AP20	Opera di scuci-cuci per creazione foro su muratura moderna per accogliere nuove travi. Le integrazioni murarie devono essere realizzate in modo del tutto simile all'originale, con grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene.	cadauno	22,00			
71 A.AP21	Sovrapprezzo all'art. A55001b per miglitorie di taglio	mc	25,85			
72 A.AP22	Onere per la creazione di tagli a sagoma per il collegamento moncone-trave in presenza di alloggi originali o di intonaco nelle immediate vicinanze degli alloggi. Alla fornitura e posa in opera di nuove travi in legno di castagno, si aggiunge un sovrapprezzo calcolato su ogni trav					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	per la creazione di tagli a sagoma per poter attuare il sistema moncone-trave.	cadauno	21,00			
73 A.AP23	Sovrapprezzo all'art. A55003b per dimensioni tavolato 200cmx25cmx4cm	mq	310,40			
74 A.AP24	Onere per il trasporto a braccia delle travi dal punto di immagazzinamento, la discesa al piano degli scavi, il trasporto in piano al punto di impiego, il tiro in alto.	cadauno	224,00			
75 A.AP25	Onere per il trasporto a braccia dell'assito dal punto di immagazzinamento, la discesa al piano degli scavi, il trasporto in piano al punto di impiego, il tiro in alto.	mq	310,40			
76 A.AP26	Fornitura e posa in opera di copertina di piombo alle due teste di ciascuna trave di castagno, di spess. min. 1,5 mm (kg/mq) per la protezione delle teste. Le copertine vanno posate su tutte e 5 facce di separazione della testa della trave dal muro di appoggio, nelle sedi predisposte nel muro. Nel prezzo dell'articolo sono compresi gli sfridi, il trasporto a piè d'opera, il taglio, la lavorazione, la saldatura e la messa in opera delle cuffie di piombo.	mq	64,84			
77 A.AP27	Fornitura e posa in opera di geotessile su assito da stendere su assito ligneo con le opportune sovrapposizioni, secondo le indicazioni dal D.L. Si valutano le forniture e la manodopera necessaria al trasporto al luogo della posa del materiale, e per effettuare la posa in opera sull'intera superficie dell'assito.	mq	311,13			
78 A.AP28	Iniezioni di malta per cuciture armate tra rete elettrosaldata e murature perimetrali. L'iniezione di malta non dovrà avvenire a pressione.	m	145,00			
79 A.AP29	Onere per il trasporto a braccia delle reti elettrosaldate a piè d'opera	kg	946,72			
80 A.AP30	Adattamento fori per scolo delle acque dalle coperture piane il tutto realizzato in muratura simile all'originale e impastata con grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene, con posa in opera di bocchettone in plastica per il convogliamento delle acque nel pluviale, e griglia parafoglie.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
81 A.AP31	Creazione fori per scolo delle acque dalle coperture piane il tutto realizzato in muratura simile all'originale e impasti con grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene, con posa in opera di bocchette in plastica p... il convogliamento delle acque nel pluviale, e griglia parafoglie.	cadauno	6,00			
82 A.AP32	Formazione in opera di massetto alleggerito, con calce idraulica naturale (UNI EN: NHL), addizionata con cemento bianco e impastata con prodotti autoespansi (vermiculite, argilla o simili con dosaggio controllato), finito a frattazzo spessore 12 - 15 cm. La misurazione sarà eseguita al netto delle murature perimetrali, anche se la superficie effettiva risulterà maggiore.	cadauno	1,00			
83 A.AP33	Formazione di massetto per pendenza, spessore 2 - 4 cm, con calce idraulica naturale (UNI EN: NHL), e cemento bianco e inerti fini. La misurazione sarà eseguita al netto delle murature perimetrali, anche se la superficie effettiva risulterà maggiore.	mc	50,60			
84 A.AP34	Sovrapprezzo all'art. A65118b per uso di calce idraulica naturale(UNI EN: NHL) e cemento bianco, con aggiunta di fluidificante e microfibre di polietilene, con inserimento di rete di distribuzione per cls e la messa in opera di giunto perimetrale tra massetto di cocciopesto e muratura perimetrale costituito da una bandella in polietilene espanso (spessore 1 cm) a bordatura del muro perimetrale prima del getto del coccio pesto e sigillatura con sigillante a base poliuretanicca (spessore verticale: massimo 2 volte larghezza giunto).	mq	312,40			
85 A.AP35	Realizzazione di dosso per modifica pendenze su solai: laddove uno dei lati di muratura di rifianco del solaio sia mancante, per provvedere ad evitare il percolamento dell'acqua piovana sulle sottostanti travi o murature, si dovrà procedere alla modifica dei massetti (masso alleggerito, massetto pendenza, coccio pesto) per la creazione di un dosso che permetta all'acqua di arrestarsi ed essere convogliata altrimenti. Questo onere prevede che durante il getto del massetto e del masso delle pendenze venga creato un dosso che poi verrà impermeabilizzato e su cui andrà posto il massetto di cocciopesto. L'onere viene compensato a metro lineare.	m	43,00			
86 A.AP36	Sovrapprezzo all'art. E.1.1.10.10.b per migliore di taglio	mc	9,79			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 A.AP37	Fornitura e posa in opera di cunei in legno di castagno rivestiti in lamina di piombo, per la formazione dei sostegni e teste delle travi inserite negli alloggi. Si considera ogni cuneo delle dimensioni (dati medi): cm 0,20 x 0,30 x 0,50 = mc 0,03. SOMMANO...	cadauno	90,00			
88 A.AP38	Manto di copertura in coppi ed embrici alla romana: gli elementi, in parte recuperati dallo smontaggio della copertura esistente, in parte forniti identici a quelli esistenti, saranno posti in opera in corrispondenza dei travetti di legno e su questi fissati con malta di grassello di calce additivata con fibre di polipropilene e sigillante protettivo su indicazione DL. Compresi i pezzi speciali. Si considera compreso il trasporto, il carico in alto e quant'altro necessario a portare l'opera finita. SOMMANO...	mq	154,60			
89 A.AP39	Fornitura e posa in opera di fascia di guaina di separazione tra tegole e muratura, per evitare lesioni del manto di copertura dovute a micromovimenti, in corrispondenza della porzione di tegole inserite nella muratura. La guaina andrà posizionata laddove le tegole risultano a contatto con la muratura. Si valutano fasce di guaina di larghezza cm 20. Si considera compreso il trasporto, il carico in alto e quant'altro necessario a portare l'opera finita. SOMMANO...	m	16,60			
90 A.AP40	Fornitura e posa in opera di barre filettate in acciaio inserite nelle teste delle travi per ancoraggio dei puntoni, costituenti l'orditura di coperture inclinate, alla muratura. Le barre saranno in acciaio B450 C, del diametro di mm 8 SOMMANO...	mq	24,54			
91 A.AP42	Sovrapprezzo agli articoli precedenti per trasporto a braccia in area archeologica SOMMANO...	mq	15,00			
92 A.AP43	Imbuto in rame fornito e posato in opera compreso di accessori di fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO...	cadauno	6,00			
93 A.AP44	Sostituzione di architravi composti da putrelle in ferro in murature archeologiche: la sostituzione riguarda le putrelle in ferro che dovranno essere sostituite con putrelle di identica dimensione zincate a caldo. Dopo la sostituzione, che avverrà prima da un lato e poi dall'altro, le putrelle verranno rivestite con intonaco di protezione con inibitore di corrosione migratorio. Per il calcolo del peso, si considera la messa in opera di n° 3 putrelle HEA 160 (30,4 kg/ml) per ciascun architrave. Dato il carattere forfettario dell'articolo, non verrà fatta disinzione tra i tipi di putrelle, (IPE, NP a doppio T, ecc), e loro altezza, ma si misureranno esclusivamente le luci nette delle aperture. SOMMANO...	m	24,95			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
94 A.AP45	<p>Fornitura e messa in opera di architravi composti da putrelle in ferro in murature archeologiche: la messa in opera riguarda le putrelle in ferro di adeguata dimensione e zincate a caldo. Dopo la messa in opera, le putrelle verranno rivestite con intonaco di protezione con inibitore di corrosione migratorio. Per il calcolo del peso, si considera la messa in opera di n° 3 putrelle HEA 160 (30,4 kg/ml) per ciascun architrave. Dato il carattere forfetario dell'articolo, non verrà fatta distinzione tra i tipi di putrelle, (IPE, NP a doppio T, ecc.) e loro altezza, ma si misureranno esclusivamente le luci nette delle aperture. Compreso ogni onere per l'adattamento degli alloggi nella muratura.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	4,60			
95 A.AP46	<p>Trattamento di elementi esistenti in ferro (quali barre, staffe ecc.) da mantenere. Il trattamento consisterà nell'asportazione della ruggine con spazzole metalliche e nell'applicazione di prodotto migratorio anticorrosione.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	7,00			
96 A.AP47	<p>Compensò alle murature di tufo per paramento faccia a vista ad opera incerta eseguito con blocchetti di tufo irregolare e con malta di calce in grassello e pozzolana, compresa la relativa stiliatura dei giunti.</p> <p>SOMMANO...</p>	mq	14,00			
97 A.AP48	<p>Fornitura e posa in opera di manufatto in cemento fibrato levigato con carica al quarzo, effetto finitura pietra, destinato capitello per colonne esistenti. Ogni onere compreso.</p> <p>SOMMANO...</p>	mq	7,00			
98 A.AP50	<p>Ripristino di architravi in cemento armato: spicconatura dell'intonaco di protezione dei ferri, spazzolatura dei ferri, sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/063, grado di pulitura SA 2, trattamento con inibitori di corrosione migratori; laddove le staffe siano lesionate, creare nuovamente i collegamenti con l'utilizzo di barre galvanizzate della dimensione necessaria; realizzazione di uno strato terminale di almeno 2 cm di intonaco di protezione, costituito da malta fissotropica, additivata con inibitori di corrosione migratori. Compresa l'eventuale puntellatura dell'architrave a carattere di precauzione durante le operazioni.</p> <p>al momento dell'intervento, senza oneri aggiuntivi. Dato il carattere forfetario dell'articolo, non verrà fatta distinzione di superficie ma l'intervento verrà calcolato a metro lineare.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	18,00			
99 A.AP51	<p>Ripristino di architravi in putrelle di ferro: nel prezzo a metro lineare si intendono compresi tutti gli oneri, le prestazioni di manodopera, di fornitura di materiali e quant'altro occorrente per il consolidamento ed il ripristino degli architravi costituiti da putrelle in ferro (tipicamente due per lato, ma in casi di notevole spessore anche tre). Le putrelle andranno ripulite dall'ossidazione con spazzole di ferro e con l'ausilio di micro sabbiatrici, fino al vivo del ferro, poi trattate con inibitori di corrosione migratori e protette con uno strato di intonaco di protezione con malta tissotropica, additivata con inibitori di corrosione migratori. Dato il carattere forfetario dell'articolo, non verrà fatta</p> <p>A RIPORTARE</p>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
100 A.AP52	distinzione tra i tipi di putrelle, (IPE, NP a doppio T, ecc) e loro altezza, ma si misureranno esclusivamente le luci nette delle aperture. SOMMANO...	m	6,30			
101 A.AP53	Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce idraulici della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 SOMMANO...	m	8,00			
102 A.AP54	Realizzazione di cordolo armato, sulla sommità delle murature, con rete in fibra di vetro e barre zincate filettate per collegamento alla muratura sottostante, il tutto per un'altezza di cm 30. Le barre saranno di diam. 12 mm, poste ad un interasse di 30 cm lungo la muratura. Compreso il ripristino della sommità muraria. SOMMANO...	m	112,50			
103 A.AP56	Revisione e restauro per paramento in opus reticulatum comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzoli di saggina, sostituzione dei conici di tufo tronco piramidali non recuperabili e l'incremento di quelli completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento, stuccatura delle connessioni con malta di grassello di calce, sabbia e pozzolana, appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. SOMMANO...	mq	9,20			
104 A.AP57	Fornitura e posa in opera di dissuasori antivoltati a spillo: fornitura di dissuasori per piccioni in policarbonato e spili in acciaio inox. Materiali: policarbonato trattato contro UV lunghezza: mtl 0,50 Spilli: acciaio inox 302. Lunghezza: cm 11 diametro: mm 1,3 nr. delle punte: 60 in 50 cm (120 in un metro), copertura: cm 15,5.i SOMMANO...	m	8,80			
105 A.AP58	Fornitura e posa in opera di dissuasori antivoltati a filo ballerino: fornitura di fune in acciaio inox 2 mm 49 fili e kit di fissaggio (tenditori tasselli, pinze crampatrici, ecc.) SOMMANO...	m	30,00			
106	Fornitura e posa in opera di rete anticorrosione per protezione ambienti interni: fornitura di rete anticorrosione in polietilene nera ad alta densità (HDPE) con fili intrecciati 12/6 e annodata, stabilizzati ai raggi U.V., Chimicamente inerte, non deteriorabile, con maglia da 50 x 50 mm e spessore da 1,5 mm, in rete da 10,00 x 10,00. SOMMANO...	mq	10,00			
	Manutenzione di architravi in cemento armato o in putrelle rivestite di intonaco già consolidati, con la stesura a A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
A.AP59	pennello di prodotti inibitori di corrosione migratori	m	2,10			
107 A.AP60	Manutenzione di elementi lignei (architravi, strutture a graticcio, ecc.) consistente in sverniciatura, carteggiatura, pulizia, stesura a pennello di prodotto consolidante, antitarlo, imprregnante, e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto a piè d'opera	m	5,00			
108 A.AP61	Ulteriore compenso all'art. A65119a per realizzazione a rapprezzo.	mq	30,00			
109 A15023a	Ponteggi in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) per ponteggio con altezze anche oltre i 20 m, prodotte da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguite con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, acciaio provvisto di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate a m² di protezione verticale della facciata: monaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamenti tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	2'305,30			
110 A15023b	Ponteggi in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) per ponteggio con altezze anche oltre i 20 m, prodotte da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguite con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, acciaio provvisto di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate a m² di protezione verticale della facciata: nologgio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	mq	4'610,60			
111 A15023c	Ponteggi in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) per ponteggio con altezze anche oltre i 20 m, prodotte da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguite con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, acciaio provvisto di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti,					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
112 A15025a	compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, manovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate a m ² di proiezione verticale della facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontinamento dal cantiere SOMMANO...	mq	2'557,30			
113 A15025b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m ² di proiezione verticale della facciata: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SOMMANO...	mq	2'305,30			
114 A15027	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m ² di proiezione verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SOMMANO...	mq	4'610,60			
115 A25075	Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori SOMMANO...	mq	369,00			
116 A55001b	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smaturatura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso SOMMANO...	kg	5'382,81			
117 A55003b	Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno SOMMANO...	mc	25,85			
118 A65118a	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 ÷ 3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm SOMMANO...	mq	310,40			
	Conglomerato di frammenti di laterizi o pietrame (cocciopesto), impastati con malta di calce e pozzolana dello spesso di 8 cm circa, dato in opera anche sagomato e battuto fino a rifiuto compreso ogni onere e magistero per fornire l'op A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	eseguita a perfetta regola d'arte: al piano di campagna	mq	30,00			
119 A65118b	SOMMANO... Conglomerato di frantumi di laterizi o pietrame (cocciopesto), impastati con malta di calce e pozzolana dello spesso di 8 cm circa, dato in opera anche sagomato e battuto fino a rifiuto compreso ogni onere e magistero per fornire l'op eseguita a perfetta regola d'arte: ai piani superiori	mq	312,40			
120 B35009a	SOMMANO... Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo fungicida	mq	1'171,21			
121 B35011	SOMMANO... Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicata mediante due passate su legname in vista	mq	805,22			
122 B35097g	SOMMANO... Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 8/10	m	119,00			
123 B35102b	SOMMANO... Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox	cadauno	2,00			
124 B35105g	SOMMANO... Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm: in rame da 8/10	m	24,50			
125 B35106b	SOMMANO... Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox	cadauno	14,00			
126	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
DM.AP09	mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici su affreschi: per distacchi di dimensioni limitate diffuse sulla superficie tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq SOMMANO...	m2	42,02			
127 DM.AP14	Applicazione del sistema di ancoraggio dei dipinti murali del primo livello della Bottega civ.16 (UF_48) preliminarmente alle operazioni strutturali da realizzare sui setti murari in "opus craticium", inclusi gli oneri di rilievo e individuazione delle aree, rimozione di piccole integrazioni in malta, foratura della superficie muraria, preparazione applicazione degli strati interposti (entro 0,25 mq), rimozione del sistema di ancoraggio al termine delle operazioni strutturali, verifica dello stato di conservazione della superficie e stuccatura di lacune di piccola e media entità a seguito delle operazioni di foratura e disgreggio delle superfici SOMMANO...	cadauno	21,00			
128 DM_INT.AP 17	Imballaggio e rimozione di piccole sezioni murarie con finitura superficiale ad intonaco, funzionale alle operazioni strutturali da eseguire sulla struttura muraria in "opus craticium", inclusi gli oneri di: preparazione e applicazione degli strati di protezione, realizzazione della controforma lignea al fine di creare un supporto durante le operazioni di trasporto della sezione staccata SOMMANO...	m2	1,60			
129 DM_INT.AP 18	Rimozione degli strati di imballaggio recenti o eseguiti nel corso di precedenti interventi conservativi, ancoraggio della piccola sezione muraria con finitura superficiale ad intonaco alla struttura muraria in "opus craticium" ricostituita, verifica dello stato di conservazione delle superfici e consolidamento delle parti pericolanti SOMMANO...	m2	2,60			
130 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera completa perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SOMMANO...	kg	446,26			
131 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera completa perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata SOMMANO...	kg	946,72			
132 E.08.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiogo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
133 E.08.010.010 .c	calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvatura, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm SOMMANO...	mq	4,32			
134 E.11.010.010 .b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvatura, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm SOMMANO...	mq	3,72			
135 E.12.050.030 .c	Grossa orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolinum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture semplici (arcarecci, travetti, diagonali, ecc.) SOMMANO...	mc	9,79			
136 E.12.10.10.b	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, riservate sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con mastro di giunzione monadesivo largo 8 cm. Stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 0,4 mm colore nero SOMMANO...	mq	311,13			
137 E.16.010.030	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con grunti sovrapposti di 10 cm stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 4 mm SOMMANO...	mq	662,84			
	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
a	onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci SOMMANO...	mq	59,80			
138 E.16.020.030 .d	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (compres nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana SOMMANO...	mq	59,80			
139 E.16.020.030 .f	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (compres nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compensaggio aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne SOMMANO...	mq	47,56			
140 E.19.010.040 .a	Profili laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate a parte Profili in acciaio per strutture secondarie SOMMANO...	kg	56,50			
141 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere SOMMANO...	kg	1'453,19			
142 E.20.050.030 .c	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte e sopralluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	ambo i lati Spessore 8 mm	mq	8,40			
143 E15020a	Asportazione delle foglie dai tappeti da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un minimo di tre interventi annui per superfici fino 300 mq	mq	100,00			
144 INT.AP12	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto dell' intonaco mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità , con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o con resina acrilica in emulsione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq	m2	3,90			
145 INT.AP13	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità , con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o con resina acrilica in emulsione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq	m2	60,06			
146 INT.AP16	Stacco e riposizionamento di frammenti di intonaco su nuovo supporto funzionale alle opere strutturali da eseguire su setti murari in "opus craticium", inclusi gli oneri di: applicazione e rimozione del bendaggio con resina acrilica in soluzione, asportazione dei frammenti e allestimento della controforma lignea al fine di creare un supporto provvisorio durante le operazioni di stacco, rimozione dal verso delle malte di intervento e livellamento degli strati di supporto, applicazione di un nuovo supporto, riposizionamento dei frammenti sul setto murario ricostituito, stuccatura e consolidamento dei frammenti pericolanti	m2	3,00			
147 LC.AP11	Smontaggio dei travetti in legno carbonizzati dagli alloggi nella struttura muraria, inclusi gli oneri di: rimozione dei depositi coerenti e incoerenti, fissaggio provvisorio di scaglie e frammenti pericolanti, asportazione dalla sede originaria, rimozione della malta dai bordi, imballaggio, trasporto e ricovero temporaneo	caduno	8,00			
148 M.AP01	Raccolta e riposizionamento di tessere staccate non in sede, inclusi gli oneri relative alla composizione delle malte idonee per colore e granulometria e alla lavorazione della stessa;	dm2	4,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LA VORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
149 M.AP02	Raccolta e riposizionamento di tessere staccate non in sede, inclusi gli oneri relative alla composizione delle malte idonee per colore e granulometria e alla lavorazione della stessa; mq SOMMANO...	m2	3,00			
150 M.AP03	Stuccatura dei bordi (cordoli di protezione) ml SOMMANO...	ml	16,00			
151 M.AP04	Ristabilimento parziale della coesione della malta di allettamento mediante impregnazione per mezzo di siringhe e della adesione degli strati preparatori inclusi gli oneri relativi alla rimozione di alcune tessere per l'introduzione di aghi e siringhe, il riposizionamento delle stesse e la stuccatura dei fori di accesso mq SOMMANO...	m2	51,36			
152 R.02.010.060 .c	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio di 151 a 200 mm m SOMMANO...	m	7,00			
153 R.02.010.070 .a	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vami porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio fino a 100 mm m SOMMANO...	m	194,70			
154 R.02.035.010 .b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari kg SOMMANO...	kg	127,70			
155 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm mq SOMMANO...	mq	191,20			
156 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali mq SOMMANO...	mq				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
.f	risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di altezza da 20,1 a 30 cm	mq	189,20			
157 R.02.065.030 .a	<p>SOMMANO...</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarri di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motoca di portata fino a 1 m³</p> <p>SOMMANO...</p>	mc	94,19			
158 R.02.065.060 .a	<p>Sovrapprezzo alla scariolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato</p> <p>Sovrapprezzo alla scariolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m</p> <p>SOMMANO...</p>	mc	691,87			
159 R.02.065.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	58,02			
160 R.02.070.010 .d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scari ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 30 cm compresa la caldaia	mq	34,00			
161 R.02.070.020 .a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smontatura la cernita l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante Smontaggio di impalcati in legno di solai	mq	187,20			
162 R.02.070.030 .a	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio	mc	8,88			
163 R.02.090.030 .c	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio	mq	17,10			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
164 R.02.090.040 .a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcatecci, travi, ecc. SOMMANO...	mc	0,63			
165 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc SOMMANO...	m	64,90			
166 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato SOMMANO...	mq	223,20			
167 R.03.010.010 .b	Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica. Compresi nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 60 SOMMANO...	cad	2'923,00			
168 R.04.010.025 .a	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immersionature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del piastrame: con malta idraulica SOMMANO...	mc	2,10			
169 R.05.010.010 .a	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercuSSIONE, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in muratura di tufo SOMMANO...	cm	14'880,00			
170 SR5219a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m SOMMANO...	cadauno	3,00			
171 SR5219b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m SOMMANO...	cadauno	3,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
		LAVORI A CORPO					
173 A.AP15	Consolidamento, protezione, puntellatura, taglio, sollevamento e ricollocazione dell'antica scala in muratura sull'estradosso del solaio dell'amb. 26	SOMMANO...	a corpo	1,00			
174 A.AP41	Smontaggio parziale e rimontaggio della struttura in tubo-giunto di sostegno alla copertura in lastre multiestrato dell'ambiente 14; modifica della posizione del pluviale della stessa, in modo che le acque della copertura vengano riversate sul solaio 26/32	SOMMANO...	a corpo	1,00			
175 A.AP49	Integrazione di muratura e consolidamento del graticcio di separazione tra gli ambienti 13 e 21 al piano terra della Casa del Bicentenario (braccio ovest peristilio). Dovrà essere ricostruita l'integrità della muratura, con la costruzione di uno dei moduli mancanti, la sarciatura di lesioni, la sostituzione ed integrazione della struttura lignea, l'inserimento di barre filettate zincate diam. mm 12, incrociate a 45° per collegare la muratura a graticcio all'adiacente parete della casa del Bel Cortile.	SOMMANO...	a corpo	1,00			
176 A.AP55	Realizzazione di opere di consolidamento e di riallineamento di partizioni a graticcio con puntellatura di sostegno, rialzo e rotazione, sostituzione di travi lignee di supporto, consolidamento muratura.	SOMMANO...	a corpo	1,00			
177 D.AP05	Redazione della mappatura degli interventi eseguiti	SOMMANO...	a corpo	1,00			
178 D.AP06	Schedatura degli interventi eseguiti	SOMMANO...	a corpo	1,00			
179 D.AP07	Redazione della Relazione tecnica finale	SOMMANO...	a corpo	1,00			
180 D.AP08	Documentazione fotografica inclusi gli oneri di archiviazione e catalogazione delle immagini	SOMMANO...	a corpo	1,00			
		A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
181 DM_INT.AP 15	Protezione del frammento di dipinto murale, amb.6 parete Ovest e di intonaco, amb. 7 parete Est, del primo livello della Bottega civ.16 (UF_48) con pannelli di polistirene e tavolato ligneo, inclusi gli oneri di: preparazione, applicazione e fissaggio degli strati, rimozione del sistema di protezione al termine delle operazioni strutturali, verifiche dello stato di conservazione delle superfici prima e dopo l'intervento sulle strutture murarie e consolidamento delle parti pericolanti.	a corpo	1,00			
182 P.01.010.030. a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	174,00			
183 P.01.010.060. b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta apposti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,50 m	mq	61,50			
184 P.03.010.070. a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiEDE, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il mese o frazione	m ²	130,00			
185 P.03.010.070. b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiEDE, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il mese dopo il 1° mese	m ² /30gg	1'375,00			
186 S.01.030.010. k	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A.233BC	cad	3,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
187 S.02.020.090. b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Paredi in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofuogo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente a L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm SOMMANO...	cad	24,00			
188 S.03.020.010. b	Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti SOMMANO...	cad/ 30gg	1,00			
189 S.04.010.010. c	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m SOMMANO...	cad	8,00			
190 S.04.010.020. b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m SOMMANO...	cad	10,00			
191 S.04.010.030. f	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m SOMMANO...	cad	10,00			
192 S.AP01	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 2,60 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box lamiera, per il primo mese o frazione.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
193 S.AP02	<p>RIPORTO</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</p> <p>Dimensioni esterne massime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box lamiera, per ogni mese in più o frazione.</p>	cad	2,00			
194 S.AP03	<p>SOMMANO...</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, i motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.</p> <p>Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.</p>	cad/ 30gg	22,00			
195 S.AP04	<p>SOMMANO...</p> <p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazioni di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del crono programma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione: Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.</p>	a corpo	2,00			
196 S.AP05	<p>SOMMANO...</p> <p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazioni di particolari</p>	ora	2,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
197 S.AP06	<p>procedure o fasi di lavoro; verifica del crono programma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione; Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p> <p>Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc.) Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo settimanale. E' inoltre compreso quando occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa visita del coordinatore della Sicurezza (o suo delegato ricompreso nell'Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	ora	6,00			
198 S.AP07	<p>Impianto elettrico da cantiere da 25kW, quadro gen. ASC a 3 prese 32A/380V, una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadrifilare NIVV-K a 35 mmq fino a 75ml, collegamento di terra con cavo in rame isolato 16mmq, fino a 6m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio smontaggio e nolo per la durata dei lavori. CLASSE 2a.</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E euro</p>	settiman a a corpo	12,00 2,00			
	<p>(diconsi euro - in lettere)</p> <p>Pari a Ribasso del _____%</p> <p>(ribasso in lettere)</p> <p>Data, 15/07/2015</p> <p style="text-align: center;">IL CONCORRENTE</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

