

PON CULTURA E SVILUPPO



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Attrattore culturale	Parco Archeologico di Pompei
Codice dell'operazione (SGP)	PONCAM-POMPEI8
Asse	I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali
Azione	<i>6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo</i>
Decreto dell'Autorità di Gestione di selezione dell'operazione	Rep. n. 1650 del 19 Dicembre 2023
Importo dell'operazione	Euro 1.012.802,61
Titolo dell'operazione	Terme del Foro Femminile e Praefurnium progettazione dei lavori di consolidamento e restauro
Descrizione sintetica dell'operazione	<p>Le Terme del Foro si trovano alle spalle del Tempio di Giove e risalgono agli anni immediatamente successivi la deduzione della colonia di veterani da parte del generale Silla (80 a.C.). Parte femminile e parte maschile disponevano di ingressi separati. La parte femminile, scavata nel 1823-1824, più piccola era in ristrutturazione al momento dell'eruzione.</p> <p>Seguendo il criterio del 'minimo intervento', il progetto ha ricercato un equilibrio tra la necessità di proteggere il monumento dall'azione dei fattori climatici e la volontà di rispettarne l'autenticità materiale e strutturale e l'immagine consolidata nel tempo. Sono state realizzate diffuse opere di mitigazione dei fattori di degrado soprattutto dall'acqua e umidità, con opere di manutenzione straordinaria, partendo dall'integrazione delle superfici di sacrificio per la protezione delle creste murarie, rifacimento dei manti di impermeabilizzazione delle coperture, rimozione della vegetazione infestante, pulitura e trattamento biocida. L'intervento ha realizzato la completa sostituzione della copertura dell'avancorpo d'ingresso e, al fine di proteggere gli apparati decorativi e migliorare il microclima interno, sono stati posti in opera degli infissi che, tramite un'apertura basculante, garantiscono la ventilazione interna naturale. Sulla base di una attenta lettura di un quadro fessurativo complesso ma stabilizzato nel tempo, che rappresenta sia l'esito degli accadimenti subiti dal monumento nelle diverse fasi antiche – il sisma del 62 d.C., l'eruzione del 79 d.C. - sia di fenomeni di degrado successivi allo scavo ottocentesco sono stati affrontati gli interventi strutturali: all'intradosso delle superfici voltate sono state eseguite diffuse opere di sarcitura delle lesioni con malta a base di calce idraulica, interventi locali di reintegrazione muraria al fine di ripristinare la continuità strutturale delle volte. I paramenti in muratura e le contropareti in tegole mammatae sono stati interessati da ancoraggi puntuali e controllati, così come il pavimento su suspensurae.</p> <p>Per favorire al meglio la fruizione del monumento e facilitarne la lettura, inoltre nel calidarium è stata realizzata una passerella sospesa, con suspensurae e grigliato in materiale pultruso, che sopraelevano la pavimentazione dal piano antico e ristabiliscono l'antica quota del piano termale.</p> <p>I materiali e le tecniche messi in campo per il restauro e la conservazione degli apparati decorativi pavimentali e parietali sono riconducibili a sistemi</p>

	di intervento tradizionali seppur per la pulitura delle concrezioni estremamente tenaci sia stato necessario avvalersi di tecnologia laser, rivelatasi dopo test di prova particolarmente efficace.
Beneficiario	Parco Archeologico di Pompei Direttore: Dott. Gabriel Zuchriegel
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Arianna Spinosa
Contratto d'Appalto principale: LAVORI	Repertorio n. 40 del 14 aprile 2022
Operatore economico	"DESOGUS Restauri s.r.l." (P.I. 03772420927), con sede legale in Cagliari al Prolungamento Via Natta s.n.c.
Data di consegna dei lavori e apertura del cantiere	16 giugno 2022
Data di ultimazione dei lavori	10 giugno 2023
Data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione	08 settembre 2023
Dichiarazione di funzionalità/ Chiusura Operazione	



**Per approfondimenti ed ulteriori
informazioni**