



Ministero della Cultura
Parco Archeologico di Pompei

pag. 1

ELENCO NUOVI PREZZI PERIZIA VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI

OGGETTO: SCAVO E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'INSULA 10
REGIO IX AI FINI DELLA RICONNESSIONE CON IL TESSUTO
URBANO DI VIA DI NOLA

COMMITTENTE: Parco Archeologico di Pompei

Pompei, 29/10/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Anna Onesti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP OG2-031	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con pietrame di pietra lavica e/o cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 3,80 mm a forte zincatura che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm euro (seicentovantaotto/36)	mc	698,36
Nr. 2 NP OG2-032	Fornitura e posa in opera di recinzione modulare in acciaio zincato 3200x2000 con posa completa di basamenti in cls. Per mq euro (ventidue/70)	mq	22,70
Nr. 3 NP OS25-00 4	Rinterro con utilizzo di lapillo di recupero, previa la posa di tessuto non tessuto a protezione di cavi e trincee euro (quarantasei/00)	mc	46,00
Nr. 4 NP OS25-00 5	Dislocazione di reperti presenti nell'area di scavo, conservati e protetti, presso la copertura adiacente il deposito temporaneo euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
Nr. 5 NP OS2A-00 5	Messa in sicurezza di trabeazione in opus latericium delle dimensioni 39x45 cm presente al di sopra dei capitelli del peristilio area 3 ambiente 47, consistente nel consolidamento dei piani di allettamento degli embrici della copertura, delle selle di attesa delle teste dei travetti della copertura, delle malte dei ricorsi orizzontali dei laterizi, degli intonaci dipinti, laddove presenti ed infine la realizzazione di un imbracatura con elementi di profili inferro, tavole di legno e fogli di protezione in polistirene, escluse eventuali puntellature e sbadacchiature. euro (millecinquecentonovantacinque/94)	ml	1'595,94
Nr. 6 NP OS2A-00 6	Fornitura e posa in opera di tessuto protettivo per pavimenti con mosaico euro (quarantasei/47)	m2	46,47
Nr. 7 NP OS2A-00 7	Intervento di restauro della mensa rinvenuta nell'atrio del civico 1, consistente nella messa in sicurezza della malta di allettamento dei piedini della mensa, smontaggio e recupero con impermeazioni dei piedini, riposizionamento dei piedini stessi, dislocamento a mano della tavola della mensa. Si intende comprensivo del recupero di embrici fratturati, pulizia degli stessi, reincollaggio delle parti distaccate e chiusura delle linee di frattura. euro (millecentosessantadue/34)	a corpo	1'162,34
Nr. 8 NP OS2A-00 8	Fornitura e posa in opera di n. 5 coperture in policarbonato compatto trasparente per la protezione di cumuli di materiale antico, rinvenuti in diversi ambienti, di varie dimensioni e di altezza massima 25 cm. euro (settecentoundici/35)	a corpo	711,35
Nr. 9 NP OS2A-00 9	(PAP_OS2A_DMI_15) CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE E PROTEZIONE INTONACI Consolidamento superficiale e protezione degli intonaci da valutare al mq sull'intera superficie, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze: mediante applicazione prodotto a base di silicato di etile e polisilossano (tipo Estel 1100) ad effetto consolidante ed idrorepellente; tre applicazioni a pennello o a spruzzo. Non sono inclusi i ponteggi. euro (centocinquanta/89)	mq.	150,89
Nr. 10 NP OS2A-01 0	(PAP.OS2A.DMI.04) ESTRAZIONE SALI SOLUBILI Estrazione dei sali solubili, anche residui di puliture precedenti, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da valutare a mq su dipinti murali situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei. Il prezzo non include l'uso di ponteggi. euro (ottantatre/73)	mq.	83,73
Nr. 11 NP OS2A-01 1	(CAM24_A.10.010.001.A) Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell'intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi euro (centoottantanove/15)	mq.	189,15

Pompei, 29/10/24

Il Direttore dei Lavori
Arch. Anna Onesti



L'Impresa

RTI Cooperativa Archeologia - Minerva Restauri Srl

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.r.l.

Via Luigi Galvani, 5 - FIRENZE

P.IVA 03103890484